

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc cấp giấy phép thi công các hoạt động liên quan đến đề điều
của công trình Cầu Trãi, thôn Thu Đông, xã Xuân Thịnh, huyện Triệu Sơn**

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đề điều ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đề điều ngày 17/6/2020; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 113/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đề điều;

Căn cứ Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa;

Theo Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 của Chủ tịch UBND xã Xuân Thịnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cầu Trãi, thôn Thu Đông, xã Xuân Thịnh, huyện Triệu Sơn;

Theo Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 của Chủ tịch UBND xã Xuân Thịnh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình Cầu Trãi, thôn Thu Đông, xã Xuân Thịnh, huyện Triệu Sơn;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 4622/SNN&PTNT-TL ngày 11/9/2023 và UBND xã Xuân Thịnh tại Văn bản số 07/UBND-ĐN ngày 24/8/2023 (kèm theo hồ sơ) về việc cấp giấy phép thi công các hoạt động liên quan đến đề điều của công trình Cầu Trãi, thôn Thu Đông, xã Xuân Thịnh, huyện Triệu Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp giấy phép thi công các hoạt động liên quan đến đề điều của công trình Cầu Trãi, thôn Thu Đông, xã Xuân Thịnh, huyện Triệu Sơn, với các nội dung chính như sau:

1. Tên công trình: Cầu Trãi, thôn Thu Đông, xã Xuân Thịnh, huyện Triệu Sơn.

2. Chủ đầu tư: UBND xã Xuân Thịnh.

3. Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hằng Nhì.

4. Vị trí xây dựng: Tương ứng K5+200 đê tả sông Hoàng (đê cấp IV), xã Xuân Thịnh, huyện Triệu Sơn.

5. Quy mô và giải pháp kỹ thuật chủ yếu:

- Cầu dầm bản 3 nhịp 8 m.
- Tổng chiều dài toàn cầu (tính đến đuôi mố): $L_{tc} = 31,2$ m.
- Bề rộng cầu $B_{cầu} = 6,5$ m (gồm: phần xe chạy rộng 5,5 m và lan cầu = $2 \times 0,5$ m).

a) Kết cấu phần trên:

- Gồm 3 nhịp, cầu tạo bằng dầm bản bê tông cốt thép (BTCT) 30Mpa; chiều dài dầm $L = 8$ m, chiều cao dầm $h = 0,36$ m. Các dầm liên kết với nhau bằng mối nối dọc và bản mặt cầu bằng BTCT 30Mpa đổ tại chỗ dày (10-16) cm và đặt trực tiếp lên gối cầu bằng cao su có lõi bằng thép bản kích thước (180x200x28) mm, khả năng chịu lực của gối theo phương thẳng đứng là 60T.

- Gờ chắn bánh xe hai bên bằng BTCT 25Mpa đổ tại chỗ; tay vịn, lan can bằng thép ống đường kính D101,6 mm và D76,3 mm.

- Mặt cầu bố trí khe co giãn dạng ray tại các mố cầu và khe liên tục nhiệt tại vị trí trụ; trên nhịp bố trí các ống thoát nước đường kính D150 mm bằng gang.

b) Kết cấu phần dưới:

- Gồm 02 mố giống nhau, kiểu dạng mố chữ U bằng BTCT 25Mpa; móng mố dạng móng cọc BTCT kích thước (0,25x0,25x23,8) m, mật độ 21 cọc/01 mố.

- Trụ cầu dạng thân đặc bằng BTCT 25Mpa; móng trụ dạng móng cọc BTCT kích thước (0,25x0,25x23,8) m, mật độ 18 cọc/01 trụ.

- Gia cố tứ nón và mái taluy 02 đầu cầu bằng bê tông 15Mpa, dày 20 cm, phía dưới đệm đá dăm dày 10 cm; chân khay bằng bê tông 15Mpa, cao 1,5 m, đáy rộng 0,8 m, đỉnh rộng 0,3 m.

c) Hệ thống đường ống nước nổi mương thủy lợi:

Đường ống nước HDPE D315 mm nổi mương thủy lợi 02 đầu cầu được bố trí bên trái (phía hạ lưu) cầu trên hệ thống giá đỡ bằng thép hình, chân giá được chôn trong mố, trụ cầu; tại 02 đầu ống bố trí hố thu bằng bê tông M200, tấm nắp bằng BTCT M250.

(Có hồ sơ thiết kế chi tiết kèm theo)

6. Thời gian thi công công trình và thời gian được phép thi công các hoạt động liên quan đến đê điều:

- Thời gian thi công công trình: Theo bảng tiến độ thi công xây dựng công trình Cầu Trãi, thôn Thu Đông, xã Xuân Thịnh, huyện Triệu Sơn.

- Đối với các hạng mục liên quan đến an toàn đê điều của công trình (mố cầu, trụ cầu): Chỉ được thi công trong mùa khô từ ngày 01/12 năm trước đến ngày 30/6 năm sau.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện xây dựng Cầu Trãi, thôn Thu Đông, xã Xuân Thịnh, huyện Triệu Sơn đảm bảo theo thiết kế được duyệt và các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng.

Trong quá trình triển khai các bước tiếp theo, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện một số nội dung sau:

- Chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo nhà thầu thi công theo đúng Quyết định cấp phép của UBND tỉnh, đảm bảo chất lượng, tiến độ, kỹ, mỹ thuật; việc tổ chức thi công cầu phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình đê điều trong mùa mưa, lũ.

- Không xây dựng công trình nhà ở, lán trại trong phạm vi bảo vệ đê điều và trên bãi sông. Việc sử dụng bãi sông làm bãi tập kết vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị và đường công vụ phục vụ thi công trên cơ sở cao trình bãi sông hiện trạng, không đắp tôn cao gây mất an toàn đê điều, bãi sông, bờ sông và cản trở thoát lũ.

- Trong quá trình thi công, phải thường xuyên theo dõi diễn biến của bãi sông, bờ sông trong khu vực thượng, hạ lưu cầu. Nếu phát hiện thấy bãi sông, bờ sông có dấu hiệu mất an toàn (xuất hiện sạt lở, vết nứt, lún sụt, biến dạng,...), phải dừng thi công, báo cáo kịp thời với các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý thích hợp và chịu trách nhiệm sửa chữa, khắc phục những sự cố do quá trình thi công gây ra.

- Chủ đầu tư, nhà thầu thi công phải lập và phê duyệt Phương án phòng, chống lụt bão cho công trình; có phương án đảm bảo thông thoáng dòng chảy và tiêu thoát lũ sông Hoàng; bố trí nhân lực trực 24/24h tại các vị trí xung yếu để kịp thời xử lý trong các tình huống xảy ra.

- Có phương án di chuyển máy móc, thiết bị, giải tỏa vật liệu tập kết trên bãi sông, lòng sông trong quá trình thi công khi có lũ.

- Trước khi xây dựng công trình, chủ đầu tư thông báo cho Chi cục Thủy lợi biết để cử lực lượng quản lý đê theo dõi, giám sát quá trình thực hiện.

- Sau khi hoàn thành công trình, phải tháo dỡ, thanh thải vật liệu, phế thải, công trình phục vụ thi công, hoàn trả hiện trạng bãi sông, lòng sông; tuyệt đối không để tồn tại bất kỳ hạng mục phục vụ thi công nào trên bãi sông, lòng sông và trong phạm vi bảo vệ đê điều.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi; Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn; Chủ tịch UBND xã Xuân Thịnh và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan, có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang;
- Lưu: VT, NN, TTPVHCC.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Đức Giang