

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc cấp giấy phép cắt xẻ đê để thi công cống dưới đê tại K18+011,
đê hữu sông Hoàng thuộc công trình cải tạo, nâng cấp trạm bơm tưới tiêu
Đồng Tiến, xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn**

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đê điều ngày 29/11/2006; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 113/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều;

Căn cứ Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 4575/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt bổ sung danh mục và chủ trương sửa chữa, nâng cấp các công trình sử dụng nguồn vốn thực hiện chính sách bảo vệ, phát triển đất trồng lúa năm 2018, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 3832/SNN&PTNT-TL ngày 02/10/2020 và Công ty TNHH một thành viên Sông Chu tại Công văn số 391/SC-QLDA ngày 24/9/2020 (kèm theo hồ sơ) về việc cấp giấy phép cắt xẻ đê để thi công cống dưới đê tại K18+011, đê hữu sông Hoàng thuộc công trình cải tạo, nâng cấp trạm bơm tưới tiêu Đồng Tiến, xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp giấy phép cắt xẻ đê để thi công cống dưới đê tại K18+011, đê hữu sông Hoàng thuộc công trình cải tạo, nâng cấp trạm bơm tưới tiêu Đồng Tiến, xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn, với các nội dung chính như sau:

1. Tên hạng mục công trình: Cống dưới đê tại K18+011, đê hữu sông Hoàng thuộc công trình cải tạo, nâng cấp trạm bơm tưới tiêu Đồng Tiến, xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn.

2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên Sông Chu.

3. Nhà thầu thi công: Liên danh Công ty cổ phần xây dựng Văn Gia và Công ty cổ phần xây dựng Tiến Đạt.

4. Vị trí xây dựng: Tại K18+011, đê hữu sông Hoàng, xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn.

5. Kích thước hố móng và các chỉ tiêu thiết kế chủ yếu:

5.1. Kích thước hố móng:

- Cao trình đỉnh đê tại vị trí xây dựng cống: (+5.00) m.
- Cao trình đáy hố móng tại thân cống: (+1.00) m.
- Mái mở móng: $m = 1$.
- Chiều dài cắt đê (theo chiều dọc đê) tại đáy hố móng: $L = 5,1$ m.
- Chiều dài cắt đê (theo chiều dọc đê) tại mặt đê: $L = 15$ m.

5.2. Các chỉ tiêu thiết kế chủ yếu:

Hình thức cống hộp hai cửa, khẩu diện cống $B \times H = (2 \times 2)$ m, thân cống dài 11,1 m, kết cấu bằng bê tông cốt thép (BTCT) M250 đá (1x2) cm, bản đáy dày 40 cm, trần cống và thân cống dày 30 cm; khớp nối thân cống bằng nhựa PVC; cao trình đáy cống (+1.50) m; bể chứa phía đồng được gia cố bằng BTCT M250, dày 40 cm, dài 12 m; dốc nước và bể tiêu năng phía sông bằng BTCT M250, dài 24,55 m; dàn công tác phía sông bằng BTCT M250; cánh cửa cống bằng BTCT M250 dày 10 cm, vận hành bằng ổ khóa V5.

(Có hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công kèm theo)

6. Thời gian thực hiện: Được phép cắt đê từ ngày 01/12/2020; hoàn thành hạng mục công trình trước ngày 30/4/2021.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện xây dựng cống dưới đê tại K18+011, đê hữu sông Hoàng thuộc công trình cải tạo, nâng cấp trạm bơm tưới tiêu Đồng Tiến, xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn đảm bảo theo thiết kế được duyệt và các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng.

Trong quá trình triển khai các bước tiếp theo, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện một số nội dung sau:

- Chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế bổ sung đắp đất sét luyện hai bên thành cống và đỉnh cống; con phai dự phòng và vị trí lưu trữ để vận hành cống khi xảy sự cố trong mùa lũ; xây dựng quy trình vận hành cống, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi đưa vào khai thác, sử dụng.

- Chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo nhà thầu thi công theo đúng Quyết định cấp phép của UBND tỉnh, đảm bảo chất lượng, tiến độ, kỹ, mỹ thuật, an toàn cho công trình và đoạn đê trong quá trình thi công và khai thác, sử dụng.

- Trước khi xây dựng công trình, chủ đầu tư thông báo cho Chi cục Thủy lợi biết để cử lực lượng quản lý đê theo dõi, giám sát quá trình thực hiện.

- Ngoài việc thi công xây dựng công trình theo Quyết định cấp giấy phép của UBND tỉnh, chủ đầu tư và nhà thầu thi công không được tiến hành bất kỳ hoạt động nào khác trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông, lòng sông làm ảnh hưởng đến an toàn đê điều và thoát lũ lòng sông.

- Sau khi hoàn thành công trình, trong thời gian 15 ngày, chủ đầu tư và nhà thầu thi công phải chịu trách nhiệm hoàn trả lại mặt bằng, thanh thải toàn bộ các vật liệu, phế thải trong phạm vi bảo vệ đê điều, lòng sông, bãi sông, vệ sinh môi trường theo hiện trạng ban đầu, đồng thời gửi hồ sơ hoàn công về Chi cục Thủy lợi để theo dõi, phục vụ công tác phòng chống lụt, bão.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi; Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Sông Chu và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Quyền