

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc cấp giấy phép các hoạt động liên quan đến đề điều để thi công hạng mục
đập tràn liên hợp thuộc công trình đường Nhật, xã Hà Vinh, huyện Hà Trung**

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

Căn cứ Luật Đề điều ngày 29/11/2006; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

*Căn cứ Nghị định số 113/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đề điều;*

*Căn cứ Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh
Thanh Hóa;*

*Căn cứ Quyết định số 50^a/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của Chủ tịch
UBND xã Hà Vinh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình đường
Nhật, xã Hà Vinh, huyện Hà Trung;*

*Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số
4323/SNN&PTNT-TL ngày 09/11/2020 và UBND xã Hà Vinh tại Tờ trình số
56/TTr-UBND ngày 23/10/2020 (kèm theo hồ sơ) về việc cấp giấy phép các hoạt
động liên quan đến đề điều để thi công hạng mục đập tràn liên hợp thuộc công
trình đường Nhật, xã Hà Vinh, huyện Hà Trung.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp giấy phép các hoạt động liên quan đến đề điều để thi công
hạng mục đập tràn liên hợp thuộc công trình đường Nhật, xã Hà Vinh, huyện Hà
Trung, với các nội dung chính như sau:

1. Tên hạng mục công trình: Đập tràn liên hợp thuộc công trình đường
Nhật, xã Hà Vinh, huyện Hà Trung.

2. Chủ đầu tư: UBND xã Hà Vinh.

3. Nhà thầu thi công: Liên danh Công ty cổ phần xây dựng thương mại Mạnh Phú - Tổng Công ty cổ phần ĐTXD Minh Tuấn.

4. Vị trí xây dựng: Đập tràn liên hợp qua kênh Tam Điệp, tương ứng K10+360 đê kênh Tam Điệp, xã Hà Vinh, huyện Hà Trung.

5. Quy mô xây dựng và giải pháp kỹ thuật chủ yếu:

5.1. Tràn liên hợp:

- Tổng chiều dài $L = 121$ m.
- Chiều rộng tràn $B = 5,5$ m.
- Cao độ mặt tràn $(+1.18)$ m (cao độ giả định theo thiết kế $(+2.50)$ m).
- Kết cấu:

+ Toàn bộ mặt, mái, chân ngàm bằng bê tông cốt thép (BTCT) M250, đá (1×2) cm, dày 25 cm; lớp lót bê tông thường M100, đá (4×6) cm.

+ Gia cố nền móng đập tràn và sân cống bằng cọc tre $D = 6-8$ cm; $L = 2,5$ m; mật độ 25 cọc/m².

5.2. Cống qua đập tràn liên hợp:

- Cống qua tràn tại Km3+244,42 (theo lý trình công trình).

+ Khẩu diện cống bxx = $(2 \times 1,5)$ m.

+ Cao độ đáy (-0.57) m (cao độ giả định theo thiết kế $(+0.75)$ m).

+ Kết cấu: Gia cố nền cống và sân thượng, hạ lưu cống bằng cọc tre; thân cống bằng BTCT M250, dày 50 cm; đáy cống lót bê tông thường M100; dàn van bằng BTCT M250; cửa van phẳng, đóng mở bằng ổ khóa V3.

- Cống bản qua tràn tại Km3+284,43 (theo lý trình công trình).

+ Khẩu diện cống bxx = $(2 \times 1,5)$ m.

+ Cao độ đáy (-0.57) m (cao độ giả định theo thiết kế $(+0.75)$ m).

+ Kết cấu: Gia cố nền cống và sân thượng, hạ lưu cống bằng cọc tre; thân cống bằng BTCT M250, dày 50 cm; đáy cống lót bê tông thường M100; dàn van bằng BTCT M250; cửa van phẳng, đóng mở bằng ổ khóa V3.

(Có hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công kèm theo)

6. Thời gian thi công hạng mục công trình: Từ ngày 01/12/2020 đến trước ngày 15/5/2021.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện xây dựng đập tràn liên hợp thuộc công trình đường Nhật, xã Hà Vinh, huyện Hà Trung đảm bảo theo thiết kế được duyệt và các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng.

Trong quá trình triển khai các bước tiếp theo, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện

một số nội dung sau:

- Chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế bổ sung quy trình vận hành các công qua đập tràn liên hợp.

- Chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo nhà thầu thi công theo đúng Quyết định cấp phép của UBND tỉnh, đảm bảo chất lượng, tiến độ, kỹ, mỹ thuật, an toàn cho công trình và đề trong quá trình thi công và khai thác sử dụng.

- Trước khi xây dựng công trình, chủ đầu tư thông báo cho Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa biết để cử lực lượng quản lý đề theo dõi, giám sát quá trình thực hiện.

- Các Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Châu Anh, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Sông Chu Thanh Hóa chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu và kết quả tính toán, thẩm tra đánh giá ảnh hưởng của công trình đến thoát lũ, dòng chảy, lòng sông, bờ sông và an toàn đề điều.

- Ngoài việc thi công xây dựng công trình theo Quyết định cấp giấy phép của UBND tỉnh, chủ đầu tư và nhà thầu thi công không được tiến hành bất kỳ hoạt động nào khác trong phạm vi bảo vệ đề điều, bãi sông, lòng sông làm ảnh hưởng đến an toàn đề điều và thoát lũ lòng sông.

- Sau khi hoàn thành công trình, trong thời gian 15 ngày, chủ đầu tư và nhà thầu thi công phải chịu trách nhiệm hoàn trả lại mặt bằng, thanh thải toàn bộ các vật liệu, phế thải trong phạm vi bảo vệ đề điều, lòng sông, bãi sông, vệ sinh môi trường, đồng thời gửi hồ sơ hoàn công về Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa để theo dõi, phục vụ công tác phòng chống lụt, bão.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Hà Trung, Chủ tịch xã Hà Vinh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Quyền