

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **722** /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 3 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt của thành phố Thanh Hóa và các vùng phụ cận - giai đoạn I: Hạ tầng kỹ thuật; Hạng mục: Mương thu nước từ các sườn núi và mương dẫn ra sông Hoàng.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 15/3/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt của thành phố Thanh Hóa và vùng phụ cận;

Căn cứ Quyết định số 3992/QĐ-UBND ngày 08/11/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án; Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Thanh Hóa và các vùng phụ cận – Giai đoạn I: Hạ tầng kỹ thuật;

Căn cứ Quyết định số 3920/QĐ-UBND ngày 07/10/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh hạng mục công trình Mương thu nước từ các sườn núi và mương dẫn ra sông Hoàng thuộc giai đoạn I - Hạ tầng kỹ thuật; Dự án đầu tư: Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Thanh Hóa và các vùng phụ cận;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 101/TTR-CTMT ngày 06/11/2015 của Công ty TNHH MTV Môi trường và CTĐT về việc đề nghị thẩm định và phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán xây dựng công trình Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt của thành phố Thanh Hóa và các vùng phụ cận - giai đoạn I: Hạ tầng kỹ thuật; Hạng mục: Mương thu nước từ các sườn núi và mương dẫn ra sông Hoàng;

Theo đề nghị tại Tờ trình số 772/SXD-TĐ ngày 26/02/2016 của Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công (TKBVTC) và dự toán công trình: Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt của thành phố Thanh Hóa và các vùng phụ cận - giai đoạn I: Hạ tầng kỹ thuật; Hạng mục: Mương thu nước

từ các sườn núi và mương dẫn ra sông Hoàng, với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt của thành phố Thanh Hóa và các vùng phụ cận - giai đoạn I: Hạ tầng kỹ thuật; Hạng mục: Mương thu nước từ các sườn núi và mương dẫn ra sông Hoàng.

- Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp II.

2. Thuộc dự án: Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt của thành phố Thanh Hóa và các vùng phụ cận.

3. Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên Môi trường và CTDT Thanh Hóa.

4. Địa điểm xây dựng: Xã Đông Nam, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

5. Giải pháp thiết kế:

5.1. Hạng mục Mương thu nước từ các sườn núi và mương thu nước khu xử lý rác:

- Mương thu nước dọc sườn núi với tổng chiều dài là $L=1699,55\text{m}$. Mương có mặt cắt ngang dạng hình thang với chiều rộng đáy dưới là $1,5\text{m}$, chiều rộng mặt trên là $2,0\text{m}$, chiều sâu $H=1,0\text{m}$. Mương xây đá hộc VXM mức 100 dày 30cm , bê tông lót mức 100 dày 10cm , trát trong VXM mức 100 dày 2cm ; đáy mương láng bê tông đá 1×2 mức 200 dày 5cm .

- Mương thu nước toàn bộ khu xử lý ra sông Hoàng với tổng chiều dài là $L=596,59\text{m}$. Mương có mặt cắt ngang dạng hình thang, chiều rộng đáy dưới là $2,5\text{m}$, chiều rộng mặt trên là $4,0\text{m}$, chiều sâu $H=1,5\text{m}$. Mương xây đá hộc VXM mức 100 dày 30cm , bê tông lót mức 100 dày 10cm , trát trong VXM mức 100 dày 2cm ; đáy mương láng bê tông đá 1×2 mức 200 dày 5cm .

5.2. Hạng mục Cống hộp:

- Thiết kế 04 cống hộp kích thước $B\times H=3,0\times 1,5\text{m}$ cắt qua đường vận chuyển rác, đường dân sinh và đường nội bộ.

- Kết cấu cống: Tường cánh, đầu cống, chân khay bê tông đá 1×2 mức 150. Thân và móng cống BTCT đá 1×2 mức 300; Toàn bộ móng cống, tường cánh, chân khay đặt trên lớp đá dăm đệm dày 10cm . Phần cống dưới móng có lớp đất yếu gia cố móng cống bằng cọc tre có đường kính $D8-D10\text{cm}$, chiều dài cọc $L=2,5\text{m}$, mật độ gia cố $25\text{ cọc}/\text{m}^2$. Bán chuyển tiếp bằng BTCT đá 1×2 mức 250 đúc sẵn được đặt trên lớp đá dăm đệm.

6. Dự toán:

Giá trị dự toán (làm tròn): 13.386.626.000 đồng

(Bằng chữ: Mười ba tỷ, ba trăm tám mươi sáu triệu, sáu trăm hai mươi sáu nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây lắp:	10.431.234.000 đồng
- Chi phí QLDA:	216.969.667 đồng
- Chi phí TVDTXDCT:	1.102.140.322 đồng

- Chi phí khác: 401.640.634 đồng
- Chi phí dự phòng: 1.234.641.638 đồng

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo).

Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp môi trường hoặc tăng thu ngân sách tỉnh (theo Văn bản số 5229/UBND-NN ngày 04/6/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa)


Điều 2. Công ty TNHH một thành viên Môi trường và CTDT Thanh Hóa (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức quản lý thực hiện đầu tư xây dựng công trình theo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và phát triển nông thôn,; Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên môi trường; Kho bạc Nhà nước tỉnh, Công ty TNHH một thành viên Môi trường và CTDT Thanh Hóa (Chủ đầu tư) và Thủ trưởng các ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./

Nơi nhận:

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để báo cáo);
- Như Điều 3 QĐ;
- Lưu: VT, PgNN.



KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Quyền

Phụ biểu chi tiết

DỰ TOÁN XÂY DỰNG

Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt của thành phố Thanh Hóa và các vùng phụ cận - giai đoạn I: Hạ tầng kỹ thuật; Hạng mục: Mương thu nước từ các sườn núi và mương dẫn ra sông Hoàng.

(Kèm theo Quyết định số: 122/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: VNĐồng

STT	NỘI DUNG CHI PHÍ	Tỷ lệ %	CÁCH TÍNH	GIÁ TRỊ SAU THUẾ
1	Chi phí xây dựng			10.431.234.000
1.1	Mương thu nước từ các sườn núi quanh khu xử lý		Theo bảng tổng hợp dự toán chi phí XD	6.278.108.000
1.2	Mương dẫn, thu nước toàn bộ khu xử lý rác		nt	2.204.099.000
1.3	Cống hộp		nt	1.949.027.000
2	Chi phí quản lý dự án	2,080%		216.969.667
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng			1.102.140.322
3.1	Chi phí khảo sát bước lập dự án điều chỉnh			69.680.000
3.2	Chi phí lập dự án điều chỉnh			63.000.000
3.3	Chi phí khảo sát, lập TKBVTC-DT (thực hiện năm 2011 đã được Chủ đầu tư phê duyệt)		nt	405.000.000
3.4	Chi phí khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công			9.215.000
3.5	Chi phí thiết kế kỹ thuật	2,246%	Gxd trước thuế x tỷ lệ	234.285.515
3.6	Chi phí thẩm tra thiết kế, dự toán bản vẽ thi công			31.806.000
3.7	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	0,303%	Gxd trước thuế x tỷ lệ	31.606.639
3.8	Chi phí giám sát thi công xây dựng	2,053%		214.153.234
3.9	Chi phí giám sát đánh giá dự án đầu tư	20%	Gqlca trước thuế x tỷ lệ	43.393.933
4	Chi phí khác			401.640.634
4.1	Chi phí hạng mục chung			200.000.000
4.2	Chi phí kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước		nt	50.000.000
4.3	Chi phí bảo hiểm công trình	0,2%	Gxd trước thuế x tỷ lệ	20.862.468
4.4	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán (Thông tư 19/2011/TT-BTC)	0,258%* 0,5	TMDT x tỷ lệ	17.269.230
4.5	Chi phí kiểm toán độc lập (Thông tư 19/2011/TT-BTC)	0,43%	TMDT x tỷ lệ	63.025.996

4.6	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (Nghị định 63/2014/NĐ-CP)	0,05%	Gxd trước thuế x tỷ lệ	4.741.470
4.7	Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (Nghị định 63/2014/NĐ-CP)	0,05%	Gxd trước thuế x tỷ lệ	4.741.470
4.8	Lệ phí thẩm định điều chỉnh dự án			1.000.000
4.9	Chi phí rà phá bom mìn		nt	40.000.000
5	Chi phí dự phòng			1.234.641.638
5.1	Dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh	5%		607.599.231
5.2	Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá	5,16%	nt	627.042.407
	Tổng cộng			13.386.626.261
	Làm tròn			13.386.626.000