

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp giấy phép cắt xẻ đê để thi công các hạng mục công qua đê tại K6+495 đê hữu sông Hoạt, xã Hà Yên, huyện Hà Trung, Tiểu dự án hệ thống thủy lợi sông Lèn thuộc dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu (KEXIM1)

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đê điều ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17/6/2020; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 113/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều;

Căn cứ Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ các Quyết định số 5011/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/12/2015, số 950/QĐ-BNN-HTQT ngày 25/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt; điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu” do Quỹ Hợp tác phát triển Kinh tế (EDCF) tài trợ;

Căn cứ các Quyết định số 4436/QĐ-BNN-XD ngày 09/11/2018, số 2454/QĐ-BNN-XD ngày 03/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi Tiểu dự án hệ thống thủy lợi sông Lèn thuộc dự án “Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu (KEXIM1)”;

Căn cứ Quyết định số 2452/QĐ-BNN-XD ngày 26/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (BVTC-DT) hạng mục hồ trợ tưới, tiêu tại huyện Hà Trung, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Tiểu dự án hệ thống thủy lợi sông Lèn thuộc dự án

Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu (KEXIM1);

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-CPO-TĐ ngày 25/01/2021 của Trưởng Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 16/XL-A: Xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị cho TDA HTTL sông Lèn, Tiểu dự án hệ thống thủy lợi sông Lèn thuộc dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu (KEXIM1);

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 5214/SNN&PTNT-TL ngày 11/11/2021 và Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) tại Công văn số 1513/CPO-KEXIM1 ngày 26/10/2021 (kèm theo hồ sơ) về việc cấp giấy phép cắt xẻ đê để thi công các hạng mục cống qua đê tại K6+495 đê hữu sông Hoạt, xã Hà Yên, huyện Hà Trung, Tiểu dự án hệ thống thủy lợi sông Lèn thuộc dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu (KEXIM1).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp giấy phép cắt xẻ đê để thi công các hạng mục cống qua đê tại K6+495 đê hữu sông Hoạt, xã Hà Yên, huyện Hà Trung, Tiểu dự án hệ thống thủy lợi sông Lèn thuộc dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu (KEXIM1), với các nội dung chính như sau:

1. Tên các hạng mục công trình: Cống xả qua đê và cống tiêu tự chảy tại K6+495 đê hữu sông Hoạt, xã Hà Yên, huyện Hà Trung, Tiểu dự án hệ thống thủy lợi sông Lèn thuộc dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu (KEXIM1).

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO).

3. Nhà thầu thi công xây dựng: Liên danh HDC Hyundai Development Company - Kumho Industrial Co., Ltd (HDC - Kumho JV).

4. Vị trí xây dựng: Cống xả qua đê và cống tiêu tự chảy tại K6+495 đê hữu sông Hoạt (đê cấp IV), xã Hà Yên, huyện Hà Trung.

5. Kích thước hồ móng và các chỉ tiêu thiết kế chủ yếu:

5.1. Kích thước hồ móng cống:

- Cao trình đỉnh đê tại vị trí xây dựng cống: (+5.30) m.
- Cao trình đáy hồ móng tại thân cống xả qua đê: (+1.20) m.
- Cao trình đáy hồ móng tại thân cống tiêu tự chảy: (-0.50) m.
- Mái mở móng: m = 1.

- Chiều dài cắt đê (theo phương dọc đê) tại mặt đê: $L = 33 \text{ m}$.
- Chiều dài cắt đê (theo phương dọc đê) tại đáy hố móng: $L = 20,4 \text{ m}$.

5.2. Các chỉ tiêu thiết kế chủ yếu:

a) Công xả qua đê:

Hình thức công hộp hai cửa, khẩu diện công (bxh) = $2 \times (2 \times 2) \text{ m}$; cao trình đáy công (+1.70) m; thân công dài 12,1 m, kết cấu bằng BTCT M250; sân sau phía sông dài 3,3 m bằng BTCT M250; bể tiêu năng dài 9,73 m bằng BTCT M250; nối tiếp giữa thân công và kênh xả, bể tiêu năng bằng khớp nối đồng; đắp đất sét luyện xung quanh thân công; nền móng công gia cố bằng cọc BTCT M300, kích thước cọc (0,3x0,3x4) m; dàn công tác bằng BTCT M250; cánh van bằng thép, vận hành đóng mở bằng máy vít VĐ10.

b) Công tiêu tự chảy:

Hình thức công hộp hai cửa, khẩu diện công (bxh) = $2 \times (1,6 \times 1,6) \text{ m}$; cao trình đáy công (+0.00) m; thân công dài $L = 21,1 \text{ m}$, kết cấu bằng BTCT M250; bể tiêu năng dài 9,5 m bằng BTCT M250; nối tiếp giữa thân công và kênh tiêu tự chảy, bể tiêu năng bằng khớp nối đồng; đắp đất sét luyện xung quanh thân công; nền móng công gia cố bằng cọc BTCT M300, kích thước cọc (0,2x0,2x4)m; dàn công tác bằng BTCT M250; cánh van bằng thép, vận hành đóng mở bằng máy vít VĐ10.

c) Hoàn trả mặt đê trong phạm vi 2 công: Đất đắp đảm bảo độ chặt theo yêu cầu $K \geq 0,95$ hoàn thiện mặt đê theo mặt cắt thiết kế với hệ số mái đê phía sông, phía đồng $m = 2$, dài $L = 62,9 \text{ m}$; cao trình đỉnh đê (+5.30) m; bề rộng mặt đê $B = 6 \text{ m}$, gia cố mặt đê bằng bê tông M250, dày 20 cm.

(Có hồ sơ thiết kế chi tiết kèm theo)

6. Thời gian được phép cắt đê: Được phép cắt đê để thi công các hạng mục công qua đê từ ngày 01/12/2021 đến ngày 31/5/2022 (theo đề nghị của chủ đầu tư tại Công văn số 1513/CPO-KEXIM1 ngày 26/10/2021).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện xây dựng các hạng mục công qua đê tại K6+495 đê hữu sông Hoạt, xã Hà Yên, huyện Hà Trung, Tiểu dự án hệ thống thủy lợi sông Lèn thuộc dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu (KEXIM1) đảm bảo theo thiết kế được duyệt và các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng.

Trong quá trình triển khai các bước tiếp theo, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện một số nội dung sau:

- Chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế bổ sung quy trình vận hành công và con phai dự phòng cho công để vận hành khi có sự cố.
- Chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo nhà thầu thi công theo đúng Quyết định cấp phép của UBND tỉnh, đảm bảo chất lượng, tiến độ, kỹ, mỹ thuật, an toàn cho công trình và đoạn đê trong quá trình thi công và khai thác, sử dụng.

- Trước khi xây dựng công trình, chủ đầu tư thông báo cho Chi cục Thủy lợi biết để cử lực lượng quản lý đê theo dõi, giám sát quá trình thực hiện.

- Ngoài việc thi công xây dựng công trình theo Quyết định cấp giấy phép của UBND tỉnh, chủ đầu tư và nhà thầu thi công không được tiến hành bất kỳ hoạt động nào khác trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông, lòng sông làm ảnh hưởng đến an toàn đê điều và thoát lũ của sông Hoạt.

- Sau khi thi công hoàn thành công trình, chủ đầu tư và nhà thầu thi công chịu trách nhiệm hoàn trả lại mặt đê, mái đê, hành lang bảo vệ đê và bãi sông theo hiện trạng ban đầu; thanh thải vật liệu, phế thải trong khu vực thi công; đồng thời gửi hồ sơ hoàn công về Chi cục Thủy lợi để theo dõi phục vụ công tác phòng, chống lụt bão.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Hà Trung; Trưởng Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO); Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (đề b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang;
- Lưu: VT, NN, TTPVHCC.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Đức Giang