

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp giấy phép thi công các hoạt động liên quan đến đề điều công trình cầu Hà Giang qua sông Hoạt, huyện Hà Trung thuộc gói thầu số 11-XL, dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đề điều ngày 29/11/2006; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 117/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc chuyển đổi phương thức đầu tư một số dự án thành phần tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cứ Nghị định số 113/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đề điều;

Căn cứ Quyết định số 2228/QĐ-BGTVT ngày 17/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1844/QĐ-BGTVT ngày 26/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 11-XL: Thi công xây dựng đoạn Km289+500 - Km301+000 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công), dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 4960/SNN&PTNT-TL ngày 18/12/2020 và Công ty TNHH Định An tại Công văn số 191120.01/TTr-ĐA ngày 19/11/2020 (kèm theo hồ sơ) về việc cấp giấy phép thi công các hoạt động liên quan đến đề điều công trình cầu Hà Giang qua sông Hoạt, huyện Hà Trung thuộc gói thầu số 11-XL, dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp giấy phép thi công các hoạt động liên quan đến đề điều công trình cầu Hà Giang qua sông Hoạt, huyện Hà Trung thuộc gói thầu số 11-XL, dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, với các nội dung chính như sau:

1. Tên công trình, địa điểm xây dựng:

Cầu Hà Giang giao cắt với đê tả sông Hoạt tại K4+864, xã Hà Giang và giao cắt với đê hữu sông Hoạt tại K3+960, xã Hà Tiến, huyện Hà Trung.

2. Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Thăng Long.

3. Nhà thầu thi công: Liên danh Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi, Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng và Công ty TNHH Định An.

4. Quy mô và giải pháp kỹ thuật chủ yếu:

Cầu Hà Giang vượt qua sông Hoạt tại Km298+816 (lý trình dự án), sơ đồ nhịp (39,10+5x40+39,10) m; tổng chiều dài cầu đến đuôi móng $L_{tc} = 304,604$ m; bề rộng cầu $B = 17,5$ m.

4.1. Kết cấu phần trên:

Sử dụng dầm Super T bằng BTCT DƯ'L có cường độ bê tông $f_c' = 50\text{Mpa}$, chiều dài dầm $L = 38,2$ m. Mặt cắt ngang cầu bố trí 7 phiến dầm, khoảng cách giữa các dầm là $a = 2,44$ m, chiều cao dầm $h = 1,75$ m. Bản mặt cầu bằng BTCT có cường độ bê tông $f_c' = 35\text{Mpa}$, chiều dày bản thay đổi từ (18 - 23,4) cm. Lớp phủ mặt cầu gồm: lớp bê tông nhựa chặt 12,5 dày 7 cm, tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn nhựa 0,5 kg/m²; lớp chống thấm mặt cầu bằng dung dịch dạng phun. Lan can cầu: gờ lan can bằng BTCT có cường độ bê tông $f_c' = 25\text{Mpa}$, bề rộng $b = 0,5\text{m}$. Gói cầu sử dụng gói chậu, khe co giãn dạng răng lược. Ống thoát nước mặt cầu bằng thép mạ kẽm có đường kính trong $D = 150$ mm kết hợp với ống PVC.

4.2. Kết cấu phần dưới:

Mô dạng chữ U bằng BTCT có cường độ bê tông $f_c' = 30\text{Mpa}$, đặt trên hệ móng cọc BTCT (45x45) cm. Trụ dạng thân 2 cột, mặt cắt thân cột có dạng bát giác có cường độ bê tông $f_c' = 30\text{Mpa}$ đặt trên hệ móng cọc BTCT (45x45) cm.

4.3. Chi tiết khác:

Gia cổ tứ nón và mái taluy 10 m đường đầu cầu bằng đá hộc xây vữa xi măng C10 dày 25 cm trên lớp đá dăm dày 10 cm.

(Có hồ sơ thiết kế kèm theo)

5. Thời gian thi công công trình và thời gian được phép thi công các hoạt động liên quan đến đề điều:

- Thời gian thi công công trình từ ngày 30/9/2020 đến ngày 30/9/2022 (theo hợp đồng thi công xây dựng công trình).

- Đối với các hạng mục liên quan đến an toàn đề điều của công trình chỉ được thi công trong mùa khô từ ngày 30/11 năm trước đến 30/4 năm sau.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện xây dựng cầu Hà Giang đảm bảo theo thiết kế được duyệt và các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng.

Trong quá trình triển khai các bước tiếp theo, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện một số nội dung sau:

- Chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo nhà thầu thi công theo đúng Quyết định cấp phép của UBND tỉnh, đảm bảo chất lượng, tiến độ, kỹ, mỹ thuật; kịp thời sửa chữa những hư hỏng của đề do việc thi công cầu gây ra, đảm bảo an toàn cho công trình và đoạn đề trong quá trình thi công và khai thác sử dụng.

- Trước khi xây dựng công trình, chủ đầu tư hoặc nhà thầu thi công thông báo cho Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa biết để cử lực lượng quản lý đề theo dõi, giám sát quá trình thực hiện.

- Chủ đầu tư, nhà thầu thi công phải lập và phê duyệt Phương án phòng, chống lụt bão cho công trình; có phương án đảm bảo thông thoáng dòng chảy và tiêu thoát lũ sông Hoạt, cũng như đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại khu vực trong thời gian thi công; lắp biển báo hiệu, rào chắn an toàn tại các khu vực nguy hiểm (gần các hố đào, nơi nước ngập, dễ sạt lở,...) để nhân dân được biết, phòng tránh; bố trí nhân lực trực 24/24h tại các vị trí xung yếu để kịp thời xử lý trong các tình huống có diễn biến phức tạp.

- Ngoài việc thi công xây dựng công trình theo Quyết định cấp giấy phép của UBND tỉnh, chủ đầu tư và nhà thầu thi công không được tiến hành bất kỳ hoạt động nào khác trong phạm vi bảo vệ đề điều, bãi sông, lòng sông làm ảnh hưởng đến an toàn đề điều và thoát lũ sông Hoạt.

- Sau khi hoàn thành công trình, trong thời gian 15 ngày, chủ đầu tư và nhà thầu thi công phải chịu trách nhiệm hoàn trả lại mặt bằng, thanh thải toàn bộ các vật liệu, phế thải trong phạm vi bảo vệ đê điều, lòng sông, bãi sông, vệ sinh môi trường.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa; Giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long; Giám đốc Công ty TNHH Định An; Chủ tịch UBND huyện Hà Trung và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Đức Giang