

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc cấp giấy phép cắt xẻ đê để thi công cống qua đê tại K11+320 đê hữu sông Thị Long thuộc công trình đầu tư khẩn cấp trạm bơm tiêu úng cho sản xuất lúa 2 vụ xã Thanh Sơn, thị xã Nghi Sơn**

### **CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật Đê điều ngày 29/11/2006; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;*

*Căn cứ Nghị định số 113/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều;*

*Căn cứ Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa;*

*Căn cứ Quyết định số 3618/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục và chủ trương sửa chữa, nâng cấp các công trình sử dụng nguồn vốn thực hiện chính sách bảo vệ, phát triển đất trồng lúa năm 2019, tỉnh Thanh Hóa;*

*Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 3487/SNN&PTNT-TL ngày 09/9/2020 và UBND thị xã Nghi Sơn tại Tờ trình số 211/TTr-UBND ngày 21/8/2020 (kèm theo hồ sơ) về việc cấp giấy phép cắt xẻ đê để thi công cống qua đê tại K11+320 đê hữu sông Thị Long thuộc công trình đầu tư khẩn cấp trạm bơm tiêu úng cho sản xuất lúa 2 vụ xã Thanh Sơn, thị xã Nghi Sơn.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Cấp giấy phép cắt xẻ đê để thi công cống qua đê tại K11+320 đê hữu sông Thị Long thuộc công trình đầu tư khẩn cấp trạm bơm tiêu úng cho sản xuất lúa 2 vụ xã Thanh Sơn, thị xã Nghi Sơn, với các nội dung chính như sau:

**1. Tên hạng mục công trình:** Cống qua đê tại K11+320 đê hữu sông Thị Long thuộc công trình đầu tư khẩn cấp trạm bơm tiêu úng cho sản xuất lúa 2 vụ xã Thanh Sơn, thị xã Nghi Sơn.

**2. Chủ đầu tư:** UBND thị xã Nghi Sơn.

**3. Nhà thầu thi công:** Công ty cổ phần xây dựng Tiến Đạt.

**4. Vị trí xây dựng:** Tại K11+320 đê hữu sông Thị Long, xã Thanh Sơn, thị xã Nghi Sơn.

**5. Kích thước hồ móng và các chỉ tiêu thiết kế chủ yếu:**

5.1. Kích thước hồ móng:

- Cao trình đỉnh đê tại vị trí xây dựng cống: (+4.20) m.
- Cao trình đáy hồ móng tại vị trí thân cống: (+0.59) m.
- Mái mở móng:  $m = 1,5$ .
- Chiều dài cắt đê (theo phương dọc đê) tại mặt đê:  $L = 16,73$  m.
- Chiều dài cắt đê (theo phương dọc đê) tại đáy hồ móng:  $L = 5,9$  m.

5.2. Các chỉ tiêu thiết kế chủ yếu:

Xây mới cống hộp kích thước  $2x(bxh) = 2x(2x1,8)$  m, cao trình đáy cống (+1.15) m; thân cống dài 11,5 m, chiều dài bể tiêu năng  $L = 10,35$  m. Kết cấu thân cống bê tông cốt thép (BTCT) đá (1x2) cm M250, chiều dày bản đáy 0,4 m; chiều dày nắp cống, tường cống 0,3 m; bản đáy đóng cọc tre gia cố D6~8 cm, dài 3 m, mật độ 25 cọc/m<sup>2</sup>; bể tiêu năng kết cấu BTCT đá (1x2) cm M250, rộng 4,6 m, chiều dày bản đáy 0,35 m, chiều dày tường trung bình 0,3 m, chiều cao hồ tiêu năng 0,7 m; đóng mở bằng ổ khóa V5.

*(Có hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công kèm theo)*

**6. Thời gian thực hiện:** Được phép cắt đê từ ngày 01/12/2020; hoàn thành công trình trước ngày 30/4/2021.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện xây dựng cống qua đê tại K11+320 đê hữu sông Thị Long thuộc công trình đầu tư khẩn cấp trạm bơm tiêu úng cho sản xuất lúa 2 vụ xã Thanh Sơn, thị xã Nghi Sơn đảm bảo theo thiết kế được duyệt và các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng.

Trong quá trình triển khai các bước tiếp theo, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện một số nội dung sau:

- Chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế bổ sung con phai dự phòng để vận hành cống khi có sự cố; bổ sung đắp đất sét luyện xung quanh thân cống; xây dựng quy trình vận hành đóng mở cống trạm bơm Thanh Sơn (gồm cống xả qua đê, cống Đồng Sàng), trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo nhà thầu thi công theo đúng Quyết định cấp phép của UBND tỉnh, đảm bảo chất lượng, tiến độ, kỹ, mỹ thuật, an toàn cho công trình và đoạn đê trong quá trình thi công và khai thác, sử dụng.

- Trước khi xây dựng công trình, chủ đầu tư thông báo cho Chi cục Thủy lợi biết để cử lực lượng quản lý đê theo dõi, giám sát quá trình thực hiện.

- Ngoài việc thi công xây dựng công trình theo Quyết định cấp giấy phép của UBND tỉnh, chủ đầu tư và nhà thầu thi công không được tiến hành bất kỳ hoạt động nào khác trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông, lòng sông làm ảnh hưởng đến an toàn đê điều và thoát lũ lòng sông.

- Sau khi hoàn thành công trình, trong thời gian 15 ngày, chủ đầu tư và nhà thầu thi công phải chịu trách nhiệm hoàn trả lại mặt bằng, thanh thải toàn bộ các vật liệu, phế thải trong phạm vi bảo vệ đê điều, lòng sông, bãi sông, vệ sinh môi trường theo hiện trạng ban đầu, đồng thời gửi hồ sơ hoàn công về Chi cục Thủy lợi để theo dõi, phục vụ công tác phòng chống lụt, bão.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi; Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đức Quyền**