

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~11676~~ 11676/UBND-CN

Thanh Hoá, ngày 27 tháng 9 năm 2017

V/v đẩy nhanh tiến độ và
tăng cường công tác quản lý
dự án đường giao thông từ
Cảng hàng không Thọ Xuân
đi Khu kinh tế Nghi Sơn.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- UBND các huyện: Thọ Xuân, Triệu Sơn,
Nhu Thanh, Nông Cống, Tĩnh Gia;
- Công ty TNHH BT Thọ Xuân Nghi Sơn.

Ngày 21 tháng 9 năm 2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn đã đi kiểm tra công tác hoàn thiện và giải quyết các vướng mắc có liên quan đến dự án đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn. Qua kiểm tra, tuyến đường cơ bản đã được thông xe (từ tháng 6/2017) nên các phương tiện giao thông đã lưu thông trên tuyến đường. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạng mục công trình chưa được nhà thầu hoàn thiện: mặt đường bê tông nhựa trên một số đoạn tuyến thuộc gói thầu số 2, số 3; hệ thống biển báo, vạch sơn, gờ giảm tốc,... trên nhiều đoạn tuyến chưa được lắp đặt, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông; mái taluy nền đường một số vị trí bị xói lở; mái taluy bằng đá hộc xây tại các cầu bị nứt, vỡ; công tác thanh thải, khơi thông dòng chảy tại các công trình thoát nước chưa thực hiện. Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án, tăng cường công tác quản lý chất lượng và đảm bảo an toàn giao thông, yêu cầu:

1. Công ty TNHH BT Thọ Xuân Nghi Sơn

- Chỉ đạo các nhà thầu thi công hoàn chỉnh mặt đường bê tông nhựa, lắp đặt các biển báo, kẻ vạch sơn, gờ giảm tốc,... theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và hợp đồng đã ký kết. Chủ động rà soát và bổ sung thêm một số biển báo hạn chế tốc độ, biển báo công trường đang thi công để thông báo cho nhân dân và các phương tiện tham gia giao thông được an toàn.

- Chủ động phối hợp với UBND các huyện có tuyến đường đi qua để tuyên truyền cho nhân dân trong khu vực tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông, không phơi lúa, rom rạ,..., trên tuyến đường, gây mất an toàn giao thông.

- Khẩn trương sửa chữa lại các vị trí mái taluy nền đường bị xói lở, lở đường tại các vị trí có rãnh xây; mái taluy đá hộc xây đoạn đường hai đầu cầu bị hư hỏng. Thanh thải dòng chảy tại các công trình thoát nước, đảm bảo thoát lũ trong mùa mưa bão; sửa chữa, hoàn thiện lại mái taluy nền đường các đoạn đào

đá, đảm bảo độ dốc theo thiết kế được phê duyệt, không được để đá lăn, đá rơi trong quá trình khai thác, gây mất an toàn giao thông.

- Khẩn trương thi công tuyến đường ngang dân sinh tại Km60+880, xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia; chủ động phối hợp với UBND huyện Tĩnh Gia để đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình thi công (do còn vướng mắc về mặt bằng của hộ bà Tươi).

2. Sở Giao thông vận tải

- Chỉ đạo Ban Quản lý dự án báo cáo đánh giá về chất lượng công trình: trình tự thủ tục nghiệm thu, nguồn vật liệu, chất lượng thi công công trình....

- Thành lập các Tổ kiểm tra, rà soát lại thiết kế kỹ thuật, kiểm tra hiện trường an toàn giao thông tại các nút giao thông với các quốc lộ, tuyến đường tỉnh và các đường dân sinh khác để bổ sung các giải pháp kỹ thuật (mở rộng bán kính cong, đèn tín hiệu, gờ giảm tốc....) để không xảy ra tai nạn giao thông trong quá trình khai thác và các bất hợp lý trong thiết kế như mái dốc taluy đá,,.... Căn cứ báo cáo đánh giá chất lượng công trình, Tổ kiểm tra rà soát kích thước hình học nền đường, đánh giá chất lượng thi công các hạng mục ẩn dấu nếu phát hiện các sai sót, đề xuất kiểm định chất lượng.

- Chỉ đạo và phối hợp với Văn phòng Ban ATGT tỉnh chỉ đạo Ban ATGT các huyện có tuyến đường đi qua tuyên truyền về ATGT.

3. UBND các huyện: Thọ Xuân, Triệu Sơn, Như Thanh, Nông Cống, Tĩnh Gia.


- Tăng cường quản lý mốc giới đã được bàn giao và các mặt bằng đã được thu hồi, không được để nhân dân và các tổ chức tái lấn chiếm, gây khó khăn cho công tác quản lý và giải phóng mặt bằng trong quá trình triển khai giai đoạn 2 của dự án.

- Đối với vướng mắc của hộ bà Tươi (Km60+880), xã Nguyên Bình, UBND huyện Tĩnh Gia phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH BT Thọ Xuân Nghi Sơn để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người và phương tiện thi công của nhà thầu trong quá trình thi công./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT Lê Anh Tuấn;
- Lưu: VT, CN.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG



Ngô Hoàng Kỳ