

Số: 31 /TTr-UBND

Lang Chánh, ngày 18 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc xin chủ trương đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp Đập Muồng xã Giao An, huyện Lang Chánh và điều chỉnh bổ sung xây dựng công trình Sửa chữa, khắc phục hư hỏng gây mất an toàn hồ Chua Mon xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa

UBND TỈNH THANH HÓA

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 14077

Ngày: 06/5/2019

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Lang Chánh là huyện miền núi, do đặc thù của địa hình núi cao, bị chia cắt mạch bởi nhiều hệ thống sông suối, đồi núi nên nước tưới phục vụ sản xuất và sinh hoạt chủ yếu phụ thuộc vào nguồn nước của các công trình thủy lợi hồ đập, không chủ động nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp. Trong thời gian qua, do biến đổi khí hậu, thời tiết ngày một khô hạn so với trung bình nhiều năm đã làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất của ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện. Để khắc phục tình trạng thiếu nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, UBND huyện đã dùng nhiều nguồn lực như: Thủy lợi phí, nguồn dự phòng và các nguồn đầu tư khác để lồng ghép, sửa chữa nhưng vẫn không đáp ứng được. Công trình Đập Muồng xã Giao An huyện Lang Chánh do nhân dân tự đắp bằng đất kết hợp xếp đá tạm, do thiên tai nay đã hư hỏng nặng nên rất cần có nguồn vốn để đầu tư nâng cấp.

UBND huyện Lang Chánh đã báo cáo UBND tỉnh xin đầu tư xây dựng và UBND tỉnh đã có văn bản số 8636/UBND-THKH ngày 05/8/2016 giao tham mưu đề xuất chủ trương đầu tư nhưng đến nay vẫn chưa có chủ trương đầu tư xây dựng công trình.

Trong năm 2017, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên địa bàn huyện Lang Chánh đã có mưa rất to, gây ngập lụt nhiều nhà cửa, hoa màu và các công trình giao thông, thủy lợi. Trong đó có công trình Đập Muồng, xã Giao An đã bị xói lở, phá trôi hoàn toàn, đến nay không còn khả năng tích nước phục vụ tưới tiêu. Để sớm được đầu tư xây dựng công trình phục vụ nhân dân, UBND huyện Lang Chánh kính đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa cho chủ trương đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp Đập Muồng xã Giao An, huyện Lang Chánh và điều chỉnh bổ sung xây dựng công trình Sửa chữa, khắc phục hư hỏng gây mất an toàn hồ Chua Mon xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh với nội dung sau:

I. NÂNG CẤP ĐẬP MUỒNG, XÃ GIAO AN, HUYỆN LANG CHÁNH

1. Sự cần thiết phải đầu tư: Đập Muồng xã Giao An huyện Lang Chánh do nhân dân tự xây dựng, đập có nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho 17 ha diện tích lúa nước của thôn Chiềng Nang, xã Giao An và nước sinh hoạt cho nhân dân trong vùng. Đập có kết cấu bằng đất và đá xếp tạm do đó khả năng tích nước kém, mỗi năm khi mùa mưa lũ về đập lại bị vỡ không phát huy được hiệu quả,

ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Hệ thống kênh dẫn nước có chiều dài khoảng 1.000m hoàn toàn là kênh đất, qua nhiều năm sử dụng đã bị hư hỏng, nhiều đoạn bị sạt lở, vùi lấp, khả năng dẫn nước kém. Việc đầu tư xây dựng kiên cố công trình Đập Muồng xã Giao An là rất cần thiết, góp phần đảm bảo an toàn các công trình hồ đập và nguồn nước tưới phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.

2. Tên công trình: Nâng cấp Đập Muồng xã Giao An, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.

3. Chủ đầu tư: UBND huyện Lang Chánh.

4. Địa điểm xây dựng: Thôn Chiềng Nang, xã Giao An, huyện Lang Chánh.

5. Quy mô xây dựng: Nâng cấp

6. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo cung cấp nước tưới cho 17 ha diện tích lúa nước của thôn Chiềng Nang, xã Giao An và nước sinh hoạt cho nhân dân trong vùng.

7. Nội dung đầu tư:

a. Đập đầu mối: Là công trình đập dâng, dạng đập tràn thực dụng mặt cắt hình thang, chiều dài đập dự kiến 50m, chiều cao đập 3,5m.

- Thân đập: Lõi đập bằng kết cấu bê tông thường M200, ngoài bọc bê tông cốt thép M250 dày 20cm; Công lấy nước, điều tiết nước bằng cửa van phẳng phía thượng lưu đóng mở bằng tay, ổ khóa V1.

- Bề tiêu năng bằng bê tông cốt thép M250.

- Gia cố sân tiêu năng bằng bê tông cốt thép M250.

- Đáy các bộ phận bằng bê tông cốt thép M250 lót bê tông thường M100.

b. Kênh tưới: Chiều dài tuyến kênh khoảng 1.000m, xuất phát từ sau cống lấy nước của đập đầu mối. Kết cấu kênh bằng bê tông thường M200. Chiều dày đáy kênh và thành kênh $d=15\text{cm}$. Cách 10m bố trí 01 khe lún bỏ 2 lớp giấy dầu. Tầm nắp kênh bằng bê tông cốt thép M250.

c). Đường quản lý vận hành: Chiều dài tuyến đường khoảng 600m. Bề rộng nền đường 4,0m; mặt đường Bm = 3.0m. Mặt đường kết cấu bằng BTT M250 dày 20cm, dưới là lớp đá dăm cấp phối loại 2 dày 15cm.

8. Dự kiến tổng mức đầu tư: 7,5 tỷ đồng.

9. Nguồn vốn: Nguồn vốn thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa hàng năm.

10. Thời gian thực hiện: Năm 2019, 2020.

II. SỬA CHỮA, KHẮC PHỤC HƯ HỎNG GÂY MẤT AN TOÀN HỒ CHUA MON, XÃ ĐỒNG LƯƠNG, HUYỆN LANG CHÁNH

1. Sự cần thiết phải đầu tư: Hồ Chua mon, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh được xây dựng từ lâu, có nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho 30 ha đất trồng lúa của xã Đồng Lương. Đập chính có kết cấu bằng đất qua nhiều năm sử dụng,

do mưa lũ lòng hồ bị bồi tích với khối lượng lớn chưa được nạo vét; mái hạ lưu đập bị xói lở; thân đập bị thấm dột, gây mất an toàn khi mùa mưa lũ về. Công trình đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3982/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 với tổng mức đầu tư dự kiến là 6,8 tỷ đồng. Do mức đầu tư hạn chế nên mới thực hiện được các hạng mục xử lý chống thấm thân đập, lát đá hộc dày 30cm mái hạ lưu đập từ cao trình (+46,14~50,2) đến cao trình cơ đập (+53,17~53,30); xây mới cống điều tiết và kênh dẫn. Hiện nay công trình đang thi công và đạt khoảng 85% khối lượng.

Để công trình hoàn thành đưa vào sử dụng được đồng bộ, đạt hiệu quả, đảm bảo lượng nước tích trữ phục vụ tưới tiêu và bền vững lâu dài cho công trình, việc đầu tư xây dựng bổ sung một số hạng mục là rất cần thiết, góp phần đảm bảo công tác phòng chống thiên tai, an toàn hồ đập và nguồn nước tưới phục vụ sản xuất của nhân dân.

2. Tên công trình: Sửa chữa, khắc phục hư hỏng gây mất an toàn hồ Chua Mon, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.

3. Chủ đầu tư: UBND huyện Lang Chánh.

4. Địa điểm xây dựng: Xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh.

5. Quy mô xây dựng: Sửa chữa.

6. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo công tác phòng chống thiên tai, phục vụ nước tưới cho 30 ha đất trồng lúa của xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh.

7. Nội dung điều chỉnh bổ sung:

- Nạo vét lòng hồ.
- Gia cố mái hạ lưu đập bằng tấm bê tông trồng cỏ từ cao trình cơ đập (+53,17~53,30) đến cao trình đỉnh đập (+60,00).
- Đồ bê tông bảo vệ mặt đập, bê tông đá 1*2 mác 200 dày 20cm.

8. Giá trị bổ sung dự kiến: 6,5 tỷ đồng.

9. Nguồn vốn: Nguồn vốn thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa hàng năm.

10. Thời gian thực hiện: Năm 2019.

Kính mong được UBND tỉnh cùng các Sở quan tâm xem xét, tạo điều kiện giải quyết để huyện sớm được triển khai thực hiện phục vụ nhân dân./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Tài chính Thanh Hóa;
- Sở Kế hoạch & Đầu tư ;
- Sở NN&PTNT;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Hồng