

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt phương án trọng điểm hộ đê phòng, chống lụt bão cấp tỉnh năm 2020 đê hữu sông Mã đoạn từ K39+350÷K39+680, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đê điều ngày 29/11/2006; Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Công văn số 3388/BNN-PCTT ngày 21/5/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện phương án bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu năm 2020;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 89/TTr-SNN&PTNT ngày 29/5/2020 và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thanh Hóa tại Tờ trình số 456/TTr-PCTT&TKCN ngày 27/5/2020 (kèm theo phương án) về việc phê duyệt phương án trọng điểm hộ đê phòng, chống lụt bão cấp tỉnh năm 2020 đê hữu sông Mã đoạn từ K39+350÷K39+680, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án trọng điểm hộ đê phòng, chống lụt bão cấp tỉnh năm 2020 đê hữu sông Mã đoạn từ K39+350÷K39+680, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, với những nội dung chính như sau:

I. THÔNG TIN CỦA TRỌNG ĐIỂM

1. Vị trí trọng điểm: Phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Các thông số kỹ thuật chủ yếu:

a) Đê (đoạn từ K39+350÷K39+680):

- Đê cấp I.

- Chiều rộng mặt đê:

B = 17 m; B_{nhựa} = 14 m.

- Hệ số mái đê phía sông: $m_s = 2$.
- Hệ số mái đê phía đồng: $m_d = 2$.
- Cao trình đỉnh đê hiện tại: $(+7.40)$ m.
- Cao trình chân đê phía đồng: $(+5.50)$ m.
- Cao trình chân đê phía sông: $(+4.50)$ m.

b) Kè (đoạn từ K39+350÷K39+680):

- + Chiều dài kè: $L = 330$ m.
- + Mái kè: $m_{kè} = 2$.
- + Cao trình đỉnh kè: $(+5.50)$ m.
- + Cao trình đáy sông: (-32.00) m.

c) Mức nước báo động tại K39+550:

- Mức nước báo động I: $(+4.00)$ m.
- Mức nước báo động II: $(+5.50)$ m.
- Mức nước báo động III: $(+6.50)$ m.

3. Hiện trạng công trình:

Đây là khu vực sông có chế độ dòng chảy phức tạp, đáy sông sâu; trong các mùa mưa, lũ gần đây, đặc biệt là mùa mưa, lũ năm 2017 đoạn kè lát mái từ K39+350÷K39+550 bị lún sụt, sạt lở nghiêm trọng; mùa mưa, lũ năm 2019, đoạn kè từ K39+550÷K39+680 tiếp tục xảy ra sự cố sạt lở mái kè, có vị trí đã sạt sâu vào đến đỉnh kè. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chủ đầu tư) đang xử lý khẩn cấp kè Hàm Rồng từ K39+350÷K39+550; đoạn còn lại từ K39+550÷K39+680 chưa được xử lý.

II. PHƯƠNG ÁN TRỌNG ĐIỂM HỘ ĐÊ PHÒNG, CHỐNG LỤT BÃO

1. Mục tiêu:

- Đảm bảo an toàn công trình đê điều và an toàn cho dân cư trong khu vực tuyến đê bảo vệ.

- Chủ động phương án bảo vệ trọng điểm khi có tình huống khẩn cấp xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống lụt bão.

2. Tình huống có thể xảy ra và biện pháp xử lý:

a) Tình huống có thể xảy ra: Căn cứ hiện trạng công trình và các diễn biến hư hỏng đã từng xảy ra tại trọng điểm; trong mùa mưa, lũ năm 2020 dự kiến có thể xảy ra tình huống sạt lở mái kè phía sông do dòng chảy.

b) *Biện pháp xử lý*: Thống nhất các biện pháp xử lý đê gờ đầu như phương án trọng điểm hộ đê phòng, chống lụt bão cấp tỉnh năm 2020 đê hữu sông Mã đoạn từ K39+350÷K39+680, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa do Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thanh Hóa lập.

3. Đảm bảo nhân lực ứng cứu và vật tư, phương tiện dự phòng:

Trên cơ sở dự kiến sự cố có thể xảy ra và biện pháp xử lý nêu trên, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thanh Hóa chuẩn bị đầy đủ nhân lực ứng cứu, vật tư, phương tiện dự phòng đảm bảo số lượng, chất lượng và tập kết đúng vị trí quy định, thuận lợi khi ứng phó với tình huống xảy ra.

Bảng nhân lực và vật tư, phương tiện dự phòng

TT	Nhân lực, vật tư, phương tiện	Đơn vị	Tổng cộng
I	Nhân lực		
1	Nhân lực xung kích	người	150
2	Lực lượng canh đê	người	9
II	Vật tư, phương tiện		
1	Thuyền hoặc xà lan loại 20-30 tấn	cái	3
2	Băng truyền hoặc cầu trượt vận chuyển đá từ trong bờ ra thuyền	bộ	3
3	Cầu tự hành	cái	2
4	Ô tô tải vận chuyển đá hộc	cái	5
5	Máy xúc	cái	2
6	Rọ thép KT (2x1x0,5x0,5)	cái	813
7	Đá hộc	m ³	5.866
8	Đá dăm	m ³	200
9	Đất	m ³	500
10	Thép 3 ly	kg	163
11	Bao tải	cái	5.000
12	Dây dứa	kg	10
13	Cọc tre	cái	300
14	Bạt dứa	m ²	2.000
15	Kìm cắt	cái	10
16	Cuốc, xẻng	cái	50
17	Dao	cái	3

TT	Nhân lực, vật tư, phương tiện	Đơn vị	Tổng cộng
18	Biển, dây báo, đèn báo	bộ	2
19	Vồ	cái	4
20	Đầm cóc	cái	2
21	Xe rùa	cái	20
22	Sào dài 5 m	cái	2
23	Máy phát điện	cái	1

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thanh Hóa:

- Chịu trách nhiệm thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kiểm tra diễn biến của công trình để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng phương án được duyệt.

- Quán triệt, phổ biến rộng rãi nội dung phương án từ thành phố đến phường, xã để sẵn sàng triển khai khi có tình huống xảy ra.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Giao Chi cục Thủy lợi chỉ đạo Hạt Quản lý đê thành phố Thanh Hóa phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Thanh Hóa và UBND các phường, xã liên quan kiểm tra, theo dõi diễn biến công trình để kịp thời bổ sung, điều chỉnh phương án sát thực tế; tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ tuần tra canh gác đê và kỹ thuật xử lý đê giờ đầu cho lực lượng tuần tra canh gác đê và lực lượng xung kích hộ đê.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhân lực theo phương châm “4 tại chỗ”.

3. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa (đơn vị được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ủy thác quản lý thực hiện dự án):

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, đảm bảo chất lượng và kịp thời đưa công trình vào chống lũ năm 2020.

- Chỉ đạo nhà thầu thi công xây dựng và triển khai ngay phương án phòng, chống lụt bão cho công trình.

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Hạt Quản lý đê thành phố Thanh Hóa và các đơn vị liên quan tổ chức tuần tra, canh gác phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố có thể xảy ra ngay từ khi mới phát sinh, đảm bảo an toàn công trình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa; Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa; Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
 - Ban Chỉ đạo TW về PCTT;
 - Bộ Nông nghiệp và PTNT;
 - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
 - Lưu: VT, NN.
- } (để b/c);

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Quyền